

Lugar: Zapopan Jalisco, viernes 05 de octubre de 2026

Requisiciones No. 260308,260477,260568 y 260664.


Departamento solicitante: Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos

Hora: 10:30 a.m.

SELECCIÓN DEL PROVEEDOR DEL "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS"

	Regino Ruiz del Campo Medina	PAOLA STEPHANIA BARRAGAN GOMEZ	ALPAVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Contacto:	Regino Ruiz del Campo Medina	Paola Stephanie Barragan Gomez.	Luis Alberto Barragan Mundo
Domicilio:	Av. Casa Blanca #275, Colonia Real Casa Blanca, Zapopan, Jalisco, C.P. 45200	Calle. Granados 31-A Higuierillas, Colonia Lomas de Tabachines, Zapopan, Jalisco, C.P. 45185	Calle. Santa Rosa 86-A, Colonia Santa Margarita 1A Seccion, Zapopan, Jalisco, C.P. 45140.
R. F. C.:	RUMR771116UA8	BAGP961226JF2	ACO160726LW9
Teléfono:	33-3829-1000	33-1281-3335	33-1894-0658
Registro al Padrón:	Pendiente	P-5447	P-15011
Tiempo de entrega:	60 (sesenta) días naturales.	60 (sesenta) días naturales.	60 (sesenta) días naturales.
Condiciones de pago:	Requiere anticipo del 50% resto contra entrega.	Requiere anticipo del 50% resto contra entrega.	Requiere anticipo del 50% resto contra entrega.
Garantía:	15 (quince) años sobre la membrana y 5 (cinco) años sobre la mano de obra e instalacion	15 (quince) años sobre la membrana y 5 (cinco) años sobre la mano de obra e instalacion	15 (quince) años sobre la membrana y 5 (cinco) años sobre la mano de obra e instalacion
Correo electrónico:	gla.construcciones@gmail.com	barraganserviciosconstructivos@gmail.com	alpaveconstrucciones@hotmail.com
Aceptación retención de cinco al millar:	No Acepta	No Acepta	No Acepta
Partida cotizada:	4 de 4	4 de 4	4 de 4
Vigencia de Precios:	30 (treinta) días naturales.	30 (treinta) días naturales.	30 (treinta) días naturales.
ANTICIPO 50%	Requiere anticipo del 50% resto contra entrega.	Requiere anticipo del 50% resto contra entrega.	Requiere anticipo del 50% resto contra entrega.
Importe Total I.V.A incluido:	\$1'507,824.24	\$1'280,772.24	\$1'309,885.92
Partida Adjudicada	NO, EN VIRTUD DE QUE NO CUMPLE CON NOTA DEL No. 4.2 Y EL PUNTO No 16 INCISO M, DE LAS BASES.	SI	NO, EN VIRTUD DE QUE NO CUMPLE CON NOTA No. DEL 9.1 Y EL PUNTO No 16 INCISO M DE LAS BASES.
Importe Total I.V.A incluido adjudicado:	\$0.00	\$1'280,772.24	\$0.00

Una vez realizada la evaluación de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes, y considerando las necesidades del Sistema DIF Zapopan, así como los criterios de evaluación establecidos en las Bases de la Licitación Pública Local No. AD/CC/033/2026, "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS" el Comité de Adquisiciones determina adjudicar el contrato a la persona física PAOLA STEPHANIA BARRAGAN GOMEZ, por un importe de \$1'280,772.24 (un millón doscientos ochenta mil setecientos setenta y dos pesos 24/100 M.N.), IVA incluido, al resultar su propuesta susceptible de adjudicación y la más conveniente para el Organismo, conforme al método de evaluación costo-beneficio establecido en las Bases, en virtud de que las bases mencionan que la adquisición se adjudicará a un solo proveedor.

CON VOZ Y VOTO					
 KARLA GUILLERMINA SEGURA JUÁREZ DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN	 LUIS ARTURO BEAS GUTIÉRREZ CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO SINDICATO PATRONAL	 ROGELIO ALEJANDRO MUÑOZ PRADO CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE GUADALAJARA	 ANTONIO LANCASTER-JONES GONZÁLEZ CONSEJO DE CÁMARAS INDUSTRIALES DE JALISCO	 SILVIA JACQUELIN MARTÍN DEL CAMPO PARTIDA CONSEJO MEXICANO DE COMERCIO EXTERIOR A.C. (COMCE)	 C.JACOBO EFRAÍN CABRERA PALOS CONSEJO AGROALIMENTARIO DE JALISCO
 ALEJANDRO AOSTA CASTILLO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN	 RAMSÉS DE JESÚS ASCENCIO RÍOS DIRECTOR DE PLANEACIÓN DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN	 LUIS MIGUEL ABUNDIS CAMACHO DIRECTOR JURÍDICO DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN	 PARIS ALEJANDRO BROZCO REYES JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN	 GUILLERMO LOZA GARCILATA DIRECTOR DE SERVICIOS DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN	
CON VOZ					
 JUAN CARLOS RAZO MARTÍNEZ REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN	 FELIPE VALDEZ DE ANDA TITULAR DE LA CONTRALORIA DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN	 MARTHA PATRICIA QUINONEZ PÉREZ SECRETARIO TÉCNICO DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN	 HÉCTOR DANIEL NUÑO GUTIÉRREZ TITULAR JURIDICO DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF ZAPOPAN		



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No AD/CC/033/2026 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS"

Sesión Ordinaria
Hora: 10:30 a.m.

Lugar: Zapopan Jalisco, viernes 05 de octubre de 2026
Requisiciones No. 260308,260477,260568 y 260664.
Departamento solicitante: Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos

ANÁLISIS ECONOMICO				REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA				PAOLA STEPHANIA BARRAGAN GOMEZ				ALPAVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
No.	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Precio Unitario	Precio Total	CUMPLE ART. No. 71 DE LA LEY	Marca	Precio Unitario	Precio Total	CUMPLE ART. No. 71 DE LA LEY	Marca	Precio Unitario	Precio Total	CUMPLE ART. No. 71 DE LA LEY
CDC 3 Santa Ana Tepetitlán.															
1	Suministro e instalación de membrana arquitectónica pretensada de fábrica (PRECONSTRAINT), modelo Flexiligh Advance 902 S2 esfuerzo 409 KG/M, resistencia de 1,734 KG/M, con factor de seguridad mínimo de 4.24, compuesta de tejido DTEX y Microfilamentos revestidos de fluoruro de polivinilideno PVC y con recubrimiento tratamiento de PVC plastificado, deberán cumplir con la ISO 9001, ISO 1401 en color blanco que incluye lo siguiente: pintura en esmalte aplicada con compresor en estructura metálica existente, desmantelamiento y retiro de tramos de lonaria existente y dañada, localizada en estructura-cubierta metálica existente en el patio central del inmueble, considerando la recuperación del cable de acero, alma y conexiones metálicas para la reinstalación y tensión de la nueva membrana, se deberá considerar equipo, material de fijación, acarreo desperdicios, retiro fuera de obra al lugar autorizado, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramientas especializada y todo lo necesario para su correcta instalación y fijación, tensado, la altura de trabajo será de hasta 9.50 metros de altura.	326.95	M2	Serge Ferrari modelo Flexlight Advance 902 S5	\$ 1,295.00	\$ 423,400.25	Si Cumple	Serge Ferrari modelo Flexlight Advance 902 S2	\$ 1,100.00	\$ 359,645.00	Si Cumple	Serge Ferrari modelo Flexlight Advance 902 S2	\$ 1,125.00	\$ 367,818.75	Si Cumple
CDI 10 Mercado del Mar.															
2	Suministro e instalación de membrana arquitectónica pretensada de fábrica (PRECONSTRAINT) modelo Flexiligh advance 902 S2 esfuerzo de 409 KG/M, resistencia de 1,734 KG/M, factor de seguridad mínimo de 4.24, está compuesta con tejido DTEX y microfilamentos revestidos de fluoruro de polivinilideno PVC y recubrimiento con tratamiento de PVC plastificado que cumplan con el ISO 9001, ISO 1401, deberá incluir lo siguiente: pintura de esmalte en color blanco, previo lijado y limpieza de la estructura metálica existente y la aplicación deberá ser por medio de compresor, desmantelamiento y retiro de tramos de lonaria existente localizada en estructura-cubierta metálica existente en el patio central del inmueble, considerar la recuperación de los tirantes de cable de alma de acero y conexiones metálicas para la reinstalación y tensión de la nueva, equipo, material de fijación, acarreo, desperdicios y retiro fuera de obra al lugar de tiradero autorizado, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su total instalación, fijación y tensado, los trabajos serán de una altura de hasta 9.50 metros.	294	M2	Serge Ferrari modelo Flexlight Advance 902 S5	\$ 1,295.00	\$ 380,730.00	Si Cumple	Serge Ferrari modelo Flexlight Advance 902 S2	\$ 1,100.00	\$ 323,400.00	Si Cumple	Serge Ferrari modelo Flexlight Advance 902 S3	\$ 1,125.00	\$ 330,750.00	Si Cumple

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No AD/CC/033/2026 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS"

Sesión Ordinaria

Lugar: Zapopan Jalisco, viernes 05 de octubre de 2026
Requisiciones No. 260308,260477,260568 y 260664
Departamento solicitante: Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos

ANÁLISIS ECONOMICO				REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA				PAOLA STEPHANIA BARRAGAN GOMEZ				ALPAVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.			
No.	Descripción del Bien	Cantidad	Unidad de Medida	Marca	Precio Unitario	Precio Total	CUMPLE ART. No. 71 DE LA LEY	Marca	Precio Unitario	Precio Total	CUMPLE ART. No. 71 DE LA LEY	Marca	Precio Unitario	Precio Total	CUMPLE ART. No. 71 DE LA LEY
3	CAIC Cotos Jardinados Santa Ana Tepetitlán. Suministro e instalación de membrana arquitectónica pretensada de fábrica (PRECONTRAIINT) modelo Flexiligh advance 902 S2 esfuerzo de 409 KG/M, resistencia de 1,734 KG/M, factor de seguridad mínimo de 4.24, está compuesta con tejido DTEX y microfibras revestidos de fluoruro de polivinilideno PVC y recubrimiento con tratamiento de PVC plastificado que cumplan con el ISO 9001, ISO 1401, deberá incluir lo siguiente: pintura de esmalte en color blanco, previo lijado y limpieza de la estructura metálica existente y la aplicación deberá ser por medio de compresor, desmantelamiento y retiro de tramos de lonaría existente localizada en estructura-cubierta metálica existente en el patio central del inmueble, considerar la recuperación de los tirantes de cable de alma de acero y conexiones metálicas para la reinstalación y tensión de la nueva, equipo, material de fijación, acarreo, desperdicios y retiro fuera de obra al lugar de tiradero autorizado, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su total instalación, fijación y tensado, los trabajos serán de una altura de hasta 9.50 metros.	99	M2	Serge Ferrari modelo Flexlight Advance 902 S5	\$ 1,295.00	\$ 128,205.00	Si Cumple	Serge Ferrari modelo Flexlight Advance 902 S2	\$ 1,100.00	\$ 108,900.00	Si Cumple	Serge Ferrari modelo Flexlight Advance 902 S4	\$ 1,125.00	\$ 111,375.00	Si Cumple
4	CEMAM CENTRO METROPOLITANO DEL ADULTO MAYOR. Suministro e instalación de membrana arquitectónica pretensada de fábrica (PRECONTRAIINT) modelo Flexiligh advance 902 S2 esfuerzo de 409 KG/M, resistencia de 1,734 KG/M, factor de seguridad mínimo de 4.24, está compuesta con tejido DTEX y microfibras revestidos de fluoruro de polivinilideno PVC y recubrimiento con tratamiento de PVC plastificado que cumplan con el ISO 9001, ISO 1401, deberá incluir lo siguiente: pintura de esmalte en color blanco, previo lijado y limpieza de la estructura metálica existente y la aplicación deberá ser por medio de compresor, desmantelamiento y retiro de tramos de lonaría existente localizada en estructura-cubierta metálica existente en el patio central del inmueble, considerar la recuperación de los tirantes de cable de alma de acero y conexiones metálicas para la reinstalación y tensión de la nueva, equipo, material de fijación, acarreo, desperdicios y retiro fuera de obra al lugar de tiradero autorizado, limpieza del área de trabajo, mano de obra, herramienta especializada y todo lo necesario para su total instalación, fijación y tensado, los trabajos serán de una altura de hasta 9.50 metros. 1.- Lonaría medida 197.94 M2. 2.- Lonaría medida 85.85 M2.	283.79	M2	Serge Ferrari modelo Flexlight Advance 902 S5	\$ 1,295.02	\$ 367,513.23	Si Cumple	Serge Ferrari modelo Flexlight Advance 902 S2	\$ 1,100.00	\$ 312,169.00	Si Cumple	Serge Ferrari modelo Flexlight Advance 902 S5	\$ 1,125.02	\$ 319,268.25	Si Cumple

Sub Total	\$ 1,299,848.48
IVA	\$ 207,975.76
Total	\$ 1,507,824.24

Sub Total	\$ 1,104,114.00
IVA	\$ 176,658.24
Total	\$ 1,280,772.24

Sub Total	\$ 1,129,212.00
IVA	\$ 180,673.92
Total	\$ 1,309,885.92

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL No AD/CC/033/2026 "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS"

Lugar: Zapopan Jalisco, viernes 05 de octubre de 2026
Requisiciones No. 260308,260477,260568 y 260664.
Departamento solicitante: Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos

Sesión Ordinaria
Hora: 10:30 a.m.

 EVALUACION "TECNICA"	REGINO RUIZ DEL CAMPO MEDINA	PAOLA STEPHANIA BARRAGAN GOMEZ	ALPAVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
1.) PUNTOS A CONTENER EN LA PROPUESTA TÉCNICA:	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.	CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS.
Todas las características y especificaciones de las partida	NO CUMPLE TÉCNICAMENTE. Toda vez que el licitante no anexó en su propuesta técnica la totalidad de la documentación requerida para acreditar la experiencia en el ramo, al no presentar ninguna carátula de contrato referente a la instalación de membranas arquitectónicas.	CUMPLE TÉCNICAMENTE. El licitante cumple en su totalidad con las especificaciones, características técnicas	CUMPLE TÉCNICAMENTE. El licitante cumple en su totalidad con las especificaciones, características técnicas
a) Las cantidades manifestadas son enunciativas mas no limitativas y las mismas podrán disminuir o aumentar según las necesidades de este Organismo.			
b) Garantía mínima de 15 años en membrana arquitectónica del producto ofertado.			
c) Realizar la instalación en el tiempo que especifique en la propuesta técnica.			
d) Respetar las especificaciones mencionadas en la propuesta técnica.			
e) El proveedor adjudicado deberá realizar la instalación, en el domicilio señalado en el punto 4.2 del cuerpo de las bases, de la presente licitación pública.			
f) Se deberá anexar muestra física de la membrana y ficha técnica correspondiente al producto solicitado.			
g) Garantía mínima de 5 año contra defectos de instalación.			
h) El licitante deberá considerar dentro de su propuesta las maniobras, mano de obra especializada en el ramo, equipo de elevación, andamios, plataformas, líneas de vida, equipo de seguridad para el personal que realiza la maniobra y todo lo necesario para la ejecución de trabajos a una altura aproximada de hasta 9.50 metros.			
i) El licitante deberá considerar dentro de su propuesta cualquier otro concepto, material, maniobra o actividad que, aun cuando no se encuentre expresamente señalado, resulte necesario para la correcta ejecución, instalación, fijación, tensado y entrega de los trabajos totalmente terminados y en condiciones óptimas de funcionamiento.			
j) Demostrar experiencia en el ramo, agregando comprobante de mínimo 3 caratulas de contratos relacionados con la instalación de membranas arquitectónicas.			
k) Los horarios de trabajo serán de lunes a viernes de 8 a 17 horas en el sitio.			
l) El desperdicio y restos de lonaria retirada de desecho resultante será deberán de llevar al sitio de disposición final por el proveedor.			
m) Los proveedores para participar no deberán estar en el supuesto de retraso u observaciones de calidad por otras asignaciones en curso con el Sistema DIF Zapopan.			

Zapopan, Jal., a 05 de octubre 2026.

C. FELIPE DE JESÚS GARCÍA ANDRADE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES FÍSICOS



