

JUNTA DE ACLARACIONES

---- En el Municipio de Zapopan, Jalisco, siendo las 12:00 (doce) horas del día 07 (siete) de octubre del 2026 (dos mil veintiséis), estando presentes en el Departamento de Adquisiciones, Modulo "D" de las Oficinas Generales del SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, con domicilio en Av. Laureles no. 1151 col. FOVISSSTE, Zapopan, Jalisco; se hicieron presentes la C. MARTHA PATRICIA QUIÑÓNEZ PÉREZ, Jefa del Departamento de Adquisiciones, el C. HECTOR DANIEL NUÑO GUTIERREZ, Abogado del Departamento de Adquisiciones, el C. FELIPE DE JESUS GARCIA ANDRADE, Jefe del Departamento de Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos; así como el C. GUILLERMO LUEVANO CORREA, Cotizador del Departamento de Adquisiciones; quienes hacen constar que a la hora en la que se actúa, se da inicio a la JUNTA DE ACLARACIONES, prevista para el día y hora en que se actúa, misma fue debidamente establecida en las bases de la licitación que nos ocupa, conforme lo establece el artículo 59 fracción III y el artículo 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.

- Sin asistir de manera presencial ningún licitante al presente acto.

Acto continuo, el Abogado del Departamento de Adquisiciones el C. HECTOR DANIEL NUÑO GUTIÉRREZ, quien expone al C. FELIPE DE JESUS GARCIA ANDRADE, Jefe de Departamento de Mantenimiento y Conservación de Bienes Físicos, las preguntas presentadas mediante correo electrónico del siguiente licitante C. GUSMARO CONTRERAS AGUILAR, cuya pregunta y respuesta se asientan a continuación.

- La pregunta fue plasmada tal como se recibe del licitante.

➤ C. GUSMARO CONTRERAS AGUILAR

PREGUNTA 1. Saber si está permitido que 2 empresas puedan participar siendo colegas o pudieran ser socios. Compartir trabajadores y pudieran jugar con los precios ya que entre ellos se compartan información.

RESPUESTA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. La participación de los licitantes se sujetará a los requisitos e impedimentos establecidos en las bases y la normativa aplicable.

- El área requirente añade el siguiente catálogo de conceptos, conforme al cual los licitantes deberán elaborar sus cotizaciones.

CATÁLOGO PARA COTIZACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA SALIDAS DE EMERGENCIA Y ADECUACIÓN DE BAÑO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL No. 5 EL COLLI DEL DIF ZAPOPAN

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD
DEMOLICION Y RETIRO DE LOSAS DE CONCRETO ARMADAS, MURO A SOGA CON CASTILLOS Y DALAS EXISTENTES, MURETE, ETC. POR MEDIOS MANUALES Y/O EQUIPO, USANDO CORTE CON DISCO, ROTOMARTILLO, MARRO Y CINCEL, INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	8.50	M2

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD
DESMONTAJE Y DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE TIPO LAVABOS DE BAÑERAS INFANTILES, INCLUYENDO: RETIRO DE JUEGO DE TUBERIAS SANITARIAS E HIDRAULICAS, ACARREOS DENTRO DE OBRA Y TAPONAMIENTO CON TAPONES CAPA HIDRAULICOS , TAPONES PARA PVC Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL DESMANTELAMIENTO Y RETIRO.	15.00	PZAS
DEMOLICIÓN DE PISO CERAMICO, ADHESIVO, DE FORMA MANUAL Y/O MECANICA, USANDO CORTE CON DISCO, MARRO Y CINCEL, REALIZANDO EL DESPRENDIMIENTO TOTAL, NIVELANDO Y LIMPIANDO LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO Y APILE EN BANCO DE OBRA, LIMPIEZA GRUESA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	8.55	M2
DESMONTAJE Y RETIRO DE HERRERIAS EXISTENTES, PUERTA METALICAS, VENTANAS CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA Y POSTERIORMENTE DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	3.76	M2
CONSTRUCCION INTEGRAL DE MURO A SOGA DE 3.74 MTS DE LARGO CON UNA ALTURA DE 2.50 MTS, FORJANDO UN VANO PARA PUERTA DE .90 X2.10 M. MURO HECHO A BASE DE BLOCK SOLIDO (TABICON) 11X14X28 CMS, PEGADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA EN PROP. 1:3, LA EXCAVACIÓN DE CEPAS Y CIMENTACION DE 60 CMS DE ANCHO POR LA PROFUNDIDAD QUE SE REQUIERA SEGUN EL TIPO DE SUELO, LA CIMENTACION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRASA, PEGADA CON MORTERO DE CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:3, FORJADO Y COLADO DE CONCRETO EN CAJAS PARA ANCLAJE DE CASTILLOS EN LA CIMENTACION, CASTILLOS CON DIFERENTES DIMENCIONES, CERRAMIENTO PARA VANO DE PUERTA, DALAS DE DESPLANTE, DALA DE CORONACION A BASE DE ARMADOS Y COLADOS DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 12 A 14 CMS DE SEPARACION SEGUN SEA EL CASO DE LOS REQUERIMIENTO EN LOS CASTILLOS, SARPEOS Y APLANADOS DE 2 CMS DE ESPESOR EN MURO, ACABADO PULIDO O APALILLADO, BOQUILLAS, BOLEADOS, RESANES, DETALLES, ETC. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS, ARMADOS, COLADOS, CURADO, VIBRADO, CIMBRA, DESCIMBRADO, TRASLAPES, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ANDAMIOS, EQUIPO, MATERIALES, LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y TOTAL TERMINACION.	3.74	M
CERRAMIENTO A BASE DE VIGA METALICA DE 8"PULG. O CERRAMIENTO ARMADO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, PARA ABRIR UN VANO O CLARO LIBRE DE 1.30 MTS PARA SOPORTAR VIGAS CON BOVEDA EXISTENTE EN EL LUGAR, (CONSIDERAR LA VIABILIDAD DE LAS OPCIONES DEL CERRAMIENTO YA EN LA EJECUCION DE LA OBRA POR LOS	1.00	PZA.

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD
ESPACIOS DE MINIOBRA EN EL LUGAR), ASI MISMO INCLUYE: TRABAJOS DE ADECUACION PARA IMPLEMENTAR EL CERRAMIENTO A LOS ELEMENTOS YA EXISTENTES, ARMADO, COLADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACION.		
LOSA DE CONCRETO-ARMADA DE 8 CMS DE ESPESOR TERMINADO APARENTE PULIDO CON MEDIDAS DE .60 CMS X 1.00 M. EN BAÑO PARA SOBREPONER LAVAMANOS, LA LOSA DE CONCRETO SERA ARMADA CON UNA PARRILLA ARMADA CON VARILLA DE 1/2" PULG. EMPOTRADA EN MUROS Y COLADO DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ASI MISMO CONSIDERAR, DEJAR EL HUECO EN LA LOSA DE CONCRETO PARA SOBREPONER EL LAVAMANOS, INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACION.	1.00	PZA
BANQUETON DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRADO, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, LA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACION.	4.80	M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO SANITARIO, CON DIMENCIONES DE 0.40 M X 0.40 M Y HASTA 50 CMS DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, FORJADO CON BLOCK 11 X 14 X 28 CM, PEGADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:3, CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 2" X 1/4" DE ESPESOR, CON TAPA DE CONCRETO, SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE, Y JALADERA TIPO PERNO, PISO Y CANALON DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	2.00	PZAS
SALIDAS HIDRAULICAS , PARA ALIMENTACIÓN A MUEBLE SANITARIO Y LAVAMANOS SALIDA DE AGUA CALIENTE Y FRIA, CONSIDERAR RECONEXION A TUBERIAS YA EXISTENTES EN EL LUGAR CON TUBERÍA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2" HASTA 3/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: RANURAS, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, LLAVES ANGULARES, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN.	3.00	SALIDAS

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD
SALIDA SANITARIA A MUEBLES DE BAÑO, CONSISTENTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE 2" Y 4" DE DIÁMETRO, HASTA 3.50 MTS DE LONGITUD, INCLUYE: RECONEXIONES, DESPERDICIO DE TUBERÍA, DESFOGUE A REGISTROS, COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, MATERIALES MENORES, ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS.	2.00	SALIDAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLE SANITARIO COMPLETO INTERCERAMIC LINEA GEORGIA O SIMILAR, COLOR BLANCO, INCLUYE: INSTALACION DE BRIDA, MATERIALES PARA INSTALACION, ACARREO, PRUEBAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER COLOR BLANCO, INTERCERAMIC, LINEA BARI O SIMILAR CON LLAVE MEZCLADORA METALICA CROMADA MARCA URREA, LINEA ECONOMICA O SIMILAR, INCLUYE: PAQUETE DE INSTALACION DE INSTALACION, ACCESORIOS, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION DEL TRABAJO.	1.00	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN MARCA JOFEL, MOD. MINI JOFEL AC-84000-AU COLOR GRIS HUMO MEDIDAS 13.5 X 11.5 X 8.2 CM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES DE FIJACIÓN Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA JOFEL, MOD. PH-52002 COLOR TRANSPARENTE EN BASE GRIS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES DE FIJACIÓN Y HERRAMIENTA.	1.00	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO RECTANGULAR 6 MM. CON MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO DE 2" PULG. COLOR INDICADO POR LA INSTITUCION CON MEDIDA DE .80 X 1.00 M. , INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, VINILO, PIJAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA.	1.00	PZA
SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y/O APAGADOR SENCILLO, OCULTA, CON POLIDUCTO CORRUGADO DE DIAMETRO DE 1/2" A 3/4", CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR, CALIBRE 14 Y 12, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS, CONTACTO DUPLEX Y APAGADOR LINEA MODUS BTICIÓN CON TAPA EN COLOR BLANCO O SIMILAR, INCLUYE: RANURAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, TRAZO, RANURAS, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL Y MANO DE OBRA.	4.00	SALIDAS

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD
SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS, OCULTA, CON TUBERIA DE POLIDUCTO DE DIAMETRO DE 1/2" A 3/4" CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR, CALIBRE 14 Y 12, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS , INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, RANURAS, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	4.00	SALIDAS
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LED DE 18W MAGG, CODIGO L6442-330 COLOR NEGRO, SERIE III BL FLAT 900, LONGITUD DE 90 CMS O SIMILAR. INCLUYE: CENECTORES DE UNION, PRUEBAS, EQUIPOS, MATERIALES MENORES, HERRAMIENTAS, MONTAJE, CON ESCALERA, MATERIALES DE FIJACIÓN, LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA.	6.00	PZAS
SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR ABATIBLE EN INTERIOR CON MEDIDAS DE .90 M X 2.10 MTS, FABRICADA A BASE DE BASTIDOR DE MADERA Y TRIPLAY DE 6 MM. DE CAOILLA EN AMBAS CARAS DE LA PUERTA EN COLOR INDICADO POR LA INSTITUCION, PINTURA APLICADO CON EQUIPO Y PISTOLA , ASI MISMO LA FABRICACION DE LOS MARCOS, JAMBAS, CANTOS, TOPES DE MADERA INDICADO, INCLUYE: CERRADURA DE PERILLA MARCA PHILLIPS O SIMILAR EN COLOR PLATA, BISAGRAS, CLAVOS, PIJAS, TAQUETES Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU TOTAL INSTALACION Y TERMINACION DEL TRABAJO.	1.00	PZA
SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA DE .90X.73 CMS A BASE DE MARCO TUBULAR DE 1-1/2" X 1-1/2" CON HERRAJE PORTA CELOSIAS DE ALUMINIO NATURAL CON CELOSIAS DE CRISTAL CLARO DE 6 MM. COLOR DE LA VENTANA SIMILAR A LAS VENTANAS EXISTENTES, INCLUYE: ANCLADO, FIJACION, SOLDADURA Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU TOTAL INSTALACION Y TERMINACION DEL TRABAJO.	1.00	PZA
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO CERAMICO DE 33X33 CMS COLOR ARENA SIMILAR AL EXISTENTE EN EL LUGAR, MARCA INTERCERAMIC LINEA ECONOMICA O SIMILAR, PEGADO CON ADHESIVO, JUNTEADOR, INCLUYE: TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, RECORTES EN REMATES A MUROS, NIVELADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA TRASLADOS, ACARREO, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRADO DE MATERIALES Y BASURA FUERA DEL ÁREA HASTA LUGAR DE ACOPIO.	8.55	M2
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO EN CORTES DEL MISMO PISO CERAMICO COLOR ARENA INTERCERAMIC O SIMILAR, PEGADO CON ADHESIVO PEGA PISO Y JUNTEADOR, INCLUYE: TRAZO, CORTE, REMATES, ESCUADRE, DESPERDICIOS, RECORTES EN REMATES A MUROS, NIVELADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. TRASLADOS,	14.18	ML

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD
ACARREO, SEPARADORES, JUNTEADOR, COLOCACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRADO DE MATERIALES Y BASURA FUERA DEL ÁREA HASTA LUGAR DE ACOPIO.		
SUMINISTRO, FABRICACION, FIJACION E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE SALIDA DE EMERGENCIA DE LA MARCA ARMOR HIGH SECURITY O SIMILAR, ES UNA PUERTA ABATIBLE CON APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON MEDIDA LIBRE DE PASO DE 1.30 M. ANCHO X 2.10 M. DE ALTURA CONFORMADA CON FALDON SUPERIOR FIJO DE .40 CMS DE ALTURA X 1.30 MTS DE LARGO, LA PUERTA CON BARRA HORIZONTAL DE EMPUJE ANTIPANICO DE EMERGENCIA CON LLAVE, MARCA TESSA O SIMILAR, LA PUERTA Y EL FALDON SUPERIOR SERA FABRICADOS DE TAMBOR DE LAMINA DE DE ACERO TIPO A-36 CALIBRE 16 CON MARCO DE PERFILES METALICOS PARA SOPORTE Y LAMINA A-36 CALIBRE 14 BISAGRAS TUBULARES DE 180° GRADOS DE 1 PULGADA, CIERRE DE PUERTA EN LA PARTE SUPERIOR MARCA TESSA O SIMILAR, PUERTA CON APERTURA HACIA EL EXTERIOR, RESISTENCIA AL FUEGO DE 180 MINUTOS, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR INDICADO POR LA INSTITUCION, INCLUYE: ANCLAJE CON PERFILES METALICOS A PISO Y MURO, MATERIALES, ELEMENTOS METALICAS Y SOLDADURA PARA LA FIJACION E INSTALCION DE PUERTA EN EL VANO, MANO DE OBRA, HERRAJES, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL INSTALACION DE PUERTA Y SU TERMINACION.	1.00	PIEZA
SUMINISTRO, FABRICACION, FIJACION, ADAPTACION E INSTALACION DE PUERTA DE EMERGENCIA ABATIBLE CON APERTURA HACIA EL EXTERIOR CON MEDIDA LIBRE DE PASO DE 1.30 M. ANCHO X 2.40 M. DE ALTURA, LAS MEDIDA DE LA PUERTA SERA TOTALMENTE LIBRE MAS LOS POSTES, CON BARRA HORIZONTAL DE EMPUJE ANTIPANICO MARCA TESSA O SIMILAR PARA PUERTA DE EMERGENCIA, LA PUERTA SERA FABRICADA CON MARCO DE PERFILES DE 2" X 2" CON REJA DE ACERO ESTILO EUROPEO CON PLIEGUES EN FORMA DE "V", TERMINADO CON PINTURA TERMOENDURECIDA EN COLOR BLANCO Y 2 POSTES LATERALES CARGADORES DE 2-1/2" X 2-1/2" PARA SOPORTE DE LA PUERTA, POSTES ACLADOS EN EL CONCRETO AL PISO, ASI MISMO INTEGRANDO POSTES 2-1/4" CON BAYONETA EN LOS LATERALES DE LA REJACERO EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, CERRADURA HERRAJES, ACCESORIOS DE LA REJACERO, CONSIDERANDO LOS CORTES NECESARIOS EN LA REJACERO EXSITENTE PARA LA ADAPTACION DE LA PUERTA NUEVA, RETENSADO DE LOS 3 HILOS DE PUAS EXISTENTES EN LA PARTE SUPERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL INSTALACION DE PUERTA Y SU TERMINACION.	1.00	PIEZA
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADHESIVO PULIDO ESPEJO EN COLOR BLANCO Y GRIS EN MUROS INDICADOS POR LA INSTITUCION, PARA UN ACABADO O TERMINADO PULIDO FINO EN MUROS, INCLUYE: PREPARACION DEL ÁREA , SELLADO DE MURO, PLASTICOS	40.95	M2

CONCEPTO	CANT.	UNIDAD
PARA CUBRIR LAS AREAS DE TRABAJO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACION DEL TRABAJO.		
SUMINISTRO, SELLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA MARCA COMEX O SIMILAR, COLOR INDICADO POR LA INTITUCION, CONSIDERANDO DOS MANOS DE PINTURA COMO MINIMO EN MUROS, INCLUYE: PREPARACION DEL ÁREA , COLOCACION DE PLASTICOS PARA CUBRIR LAS AREAS DE TRABAJO, SELLADO DE MUROS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACION DEL TRABAJO.	43.07	M2
LIMPIEZA (FINA A DETALLE) EN LA TERMINACION DE OBRA, INCLUYE: ACARREOS, LIMPIEZA DE CRISTALES, PUERTAS, BAÑOS, ACCESORIOS, ESPEJOS, PISOS, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL LIMPIEZA Y TERMINACION.	8.55	M2
ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBROS EN CAMIÓN DE VOLTEO FUERA DE OBRA, MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS, ETC. A TIRADERO AUTORIZADO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TOTAL TERMINACION DE OBRA.	1.00	FLETE

Lo anterior, a efecto de tomarlo en consideración en las bases de la licitación que nos ocupa, toda vez que cualquier modificación a las mismas, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formarán parte de dichas bases y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de sus proposiciones.

--Al no haber más preguntas y asuntos que tratar, se procede a dar por concluida la Junta de Aclaraciones, siendo las 12:30 (doce) horas con (treinta) minutos del día 07 (siete) de octubre del 2026 (dos mil veintiséis), firmando al calce y al margen los que en ella intervienen, para constancia y demás efectos legales a que haya lugar. -----


C. MARTHA PATRICIA QUINONEZ PEREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES


C. FELIPE DE JESUS GARCIA ANDRADE
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Y CONSERVACION DE BIENES FISICOS


C. HECTOR DANIEL NUÑO GUTIERREZ
ABOGADO DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES


C. GUILLERMO LUEVANO CORREA
COTIZADOR DEL DEPARTAMENTO DE
ADQUISICIONES